



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองย้อย บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

ราคากลาง เป็นเงิน 230,000.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ -2 ก.ค. 2562

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา.....

ที่ นม ๕๒๗๐๓/๑๕๗..... วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง..... การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗.....


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ผ่าน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ
(นายรัฐวุฒิ อุดรรัตน์)


ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายพดล บำรุงศิลป์)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นางณัฐมล เฉลิมกิตติกุล)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
- เพื่อโปรดทราบ 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ
- เพื่อโปรดทราบ

..... .....
(นางสาวปิ่นชาภัทร เรืองฤทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

..... .....
(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคูณ)
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เห็นชอบตามเสนอ ความเห็นอื่น


(นายมานaix มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. การเปิดเมยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา.....
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน).....
- ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด).....
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.....
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นายณัฐวุฒิ.....อัครรัตน์.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒.....นายพนตล.....บำรุงศิลป์.....กรรมการ
 - ๖.๓.....นางณัฐมล.....เฉลิมกิตติกุล.....กรรมการ

สรุปงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ชุมพล จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพล

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 - ปร.5

จำนวน 2 แผ่น พท.ก่อสร้าง 368 ตรม.

ประมาณราคาเมื่อ: 20 มิถุนายน 2562

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ลิตร @ 26.06 บาท

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคางาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย	368.00	ตร.ม.	627.242	230,824.920	
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทน 0.15 เมตร					
	หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368 ตรม.					
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				230,824.920	
	คิดเป็นเงินประมาณ				230,000.000	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานทาง(ค่างาน Factor-F)

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ปีงบประมาณ 2562 สำหรับก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองย้อย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัฐภูมิ อุดรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพดล บำรุงศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางณัฐมล เฉลิมกิตติกุล)

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบราคาตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก.....

(นายมาโนช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพล

ปร.5

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองชัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368.00 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ชุมพล จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพล

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น พท.ก่อสร้าง 368.00 ตรม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมัน ปตท. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ลิตร @ 26.06 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	169,425.220	1.3624	230,824.920	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,824.920	
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,000.000	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

ประมาณราคา นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายณัฐศักดิ์ เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน 368.000 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 627.24 บาท

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2562.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสำนักงบประมาณ

ตรวจ และ ผู้กำหนดค่างาน/ FACTOR F ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์)

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)

อนุมัติ นายกเทศมนตรี

(นายมานิช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ปร.4 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. ขอบทอง้อย

ลักษณะ/ขนาด

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368.00 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ราคาดำเนิน ปรท. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ลิตร @ 26.06 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างชั้นพื้นทาง คสล.									
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	368.00	ตรม.	-	-	9.42	3,466.56	3,466.56	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถไม่ปูน) ST. 240 Ks/c รูปลูกบาศก์	55.20	ลบม.	2,180.00	120,336.00	306.00	16,891.20	137,227.20	
3	เหล็กเส้นกลม RB. Ø19 mm. SR24	0.1158	ตัน	18,420.00	2,133.04	2,900.00	335.82	2,468.86	
4	เหล็กเส้นกลม DB. Ø12 mm. SD40	-	ตัน	19,680.00	-	4,100.00	-	-	
5	WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m#	368.00	ตร.ม.	26.00	9,568.00	5.00	1,840.00	11,408.00	
6	ทรายรองพื้น (ทรายถม)	18.40	ลบ.ม.	269.00	4,949.60	99.00	1,821.60	6,771.20	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	92.00	ม.	20.60	1,895.20	-	-	1,895.20	
8	ค่าแรงประกอบแบบ	13.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,835.40	1,835.40	
9	ค่าตัดหยอดขยาย (Contraction Joint)	52.00	ม.	7.00	364.00	13.65	709.80	1,073.80	
10	ค่าตัดหยอดขยาย (Longitudinal Joint)	-	ม.	-	-	13.65	-	-	
11	แผ่นพลาสติกรองพื้นช่วงรอยต่อ	62.40	ตรม.	5.00	312.00	-	-	312.00	
12	ไหล่ทางทางหินคลุก(ราคารวมค่าขนส่ง)	6.90	ลบม.	430.00	2,967.00	-	-	2,967.00	
								รวม	169,425.220

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน)

(นายรัฐวุฒิ อุครรัตน์)