



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ พร้อมแทนทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ บ้านหนองขุนหมูที่ 4 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

ราคากลาง เป็นเงิน 378,600.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564

(นายมาโนช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. ๖

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ พร้อมแท่น คสล. ทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสีย ทด. ขามทะเลสอ บ้านหนองขุน หมู่ที่ 4 อำเภอ/เขต ขามทะเลสอ

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

แบบ ป.ร. 4 ป.ร. 5 ป.ร. 6

จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล.	343,400.00	
2	ค่าก่อสร้างแท่นทำความสะอาด	35,200.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	378,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)	378,600.00	

ผู้ประมาณราคา


 (นายนิศักดิ์ เทศสงเบน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ


 (นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นายพงษ์พันธ์ สังจากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

อนุมัติ


 (นายมานิษ มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



การประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลชามทะเลสอ

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ พร้อมแท่น คสล. ทำความสะอาดรถบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 สิงหาคม 2564

ราคาน้ำมัน ดีเซลบี7 ปตท. ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ลิตร @ 29.76 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	27,009.961	1.3056	35,264.204	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			35,264.204	
	คิดเป็นเงินประมาณ			35,200.000	
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณราคา นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายณิกิต์ เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน

1.00 งาน

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร

35,264.20 ตร.ม.

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2564.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสืบจากผู้ผลิต วัสดุผลิตภัณฑ์ และจำหน่าย

ตรวจ และ ผู้กำหนดค่างาน/ FACTOR F

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวชิระ ปราณิตพลกรัง)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

(นายพงษ์พันธ์ สังข์จตุณ)

(นายมานิช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาค่า

ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่พร้อมแท่น คสล. ทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

ลักษณะ/ขนาด

ช่วงที่ 1 ความยาว 30.00 ม. กว้าง 6.00 ม. ทน 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ความยาว 18.00 ม. กว้าง 12.00 ม. ทน 0.15 ม.

ช่วงที่ 3 ความยาว 19.00 ม. กว้าง 6.00 ม. ทน 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง

หมู่ที่ 4 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบ

ราคาดำเนิน ติเซลปี 7 ปทท. ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ลิตร @ 29.76 บาท

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่

5 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
4	งานแท่น คสล.ทำความสะอาด								
	-คอนกรีต ค.2 (งานโครงสร้าง)	3.50	ตร.ม.	1,671.98	5,851.93	498.00	1,743.00	7,594.93	
	-เหล็ก DBØ12mm. SD.40	0.2750	ตัน	23,079.96	6,346.99	3,300.00	907.50	7,254.49	
	-เหล็ก RBØ9mm. SR.24	0.1530	ตัน	23,910.75	3,658.34	4,100.00	627.30	4,285.64	
	-ลวดผูกเหล็ก	5.79	กก	84.12	487.05	-	-	487.05	
	-ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	458.39	1,375.17	-	-	1,375.17	
	-ค่าไม้แบบ/ไม้คร่า(คิด50%)	7.80	ลบ.ฟ.	548.24	4,276.27	-	-	4,276.27	
	-ตะปูนัวไป	2.34	กก.	60.00	140.40	-	-	140.40	
	-ค่าแรงประกอบแบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งหมด								27,009.961	บาท

ผู้ประมาณการ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน)

ผู้ตรวจสอบประมาณการ.....ผู้ชำนาญการกองช่าง
(นายวัชร ปรามิณฑลกรัง)

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 30 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
 สถานที่ตั้งโครงการ ถนน คสส.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น ต.ชามทะเลสอ อ.ชามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 5 สิงหาคม 2564
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด อาคาร	92,775.72	1.3056	121,127.98	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			121,127.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			121,100.00	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายพิภักดิ์ เทศสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายวิระ ปราณีตพลกรัง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
 (นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
 (นายมานิช มะลิขาว)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลฆาตทะเลน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน เชื่อมอาคารที่ยอดตรังใหญ่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น ต.ฆาตทะเลน้อย อ.ฆาตทะเลน้อย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 0
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 30 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
อุกฉกรรจ์หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวิธีโครงการถนนเดิม							
	- งานวิธีผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3056	20.39	-
	- งานวิธีผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	180.00	1.72	309.60	1.3056	2.25	404.21
	ขนดิน							
	- งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วปรับ	ตร.ม.	180.00	10.84	1,951.20	1.3056	14.15	2,547.49
	ดินเดิม-อุกฉกรรจ์							
	- งานคืนถนนคันทาง	ลบ.ม.	-	136.45	-	1.3056	178.15	-
	- งานใส่ลูกรัดเขือก	ลบ.ม.	-	156.74	-	1.3056	204.64	-
3	งานรื้อพื้นทาง							
	- งานรื้อพื้นทางอุกฉกรรจ์	ลบ.ม.	36.00	356.36	12,828.96	1.3056	465.26	16,749.49
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	675.86	6,082.74	1.3056	882.40	7,941.63
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
	ไม่มีไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางโปรไฟล์และตีชั้นบนที่คอนกรีต	ตร.ม.	180.00	378.72	68,169.60	1.3056	494.46	89,002.23
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	210.49	-	1.3056	274.82	-
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	12.00	116.46	1,397.52	1.3056	152.05	1,824.60
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	30.00	67.87	2,036.10	1.3056	88.61	2,658.33

รวม **121,127.98**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **121,100.00**

92,775.72

1.3056

ขอรวมค่างานคืนทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานอาคาร

ประมาณราคามือ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้ประมาณราคา นายอิทธิศักดิ์ เทศสุวรรณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายวิชระ ปราณพิตรกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฏฐชญาภา กสิบุษตะ)

นักจัดการงานทะเบียนฯ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิตร เทพยง)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิตร เทพยง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 12.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 18 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.


สถานที่ตั้งโครงการ ถนน คสส.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปูน ต.ชามทะเลสอ อ.ชามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 5 สิงหาคม 2564

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานอาคาร	111,750.12	1.3056	145,900.96	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,900.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			145,900.00	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายมานิต มณีชาว)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 19 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.

สถานที่ตั้งโครงการ ถนน คสส.เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว อ.ชามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 5 สิงหาคม 2564
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 0 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานอาคาร	58,571.62	1.3056	76,471.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			76,471.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			76,400.00	
(ตัวอักษร) -เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายนิภัทน์ เทศสูงเนิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายวชิระ ปราณิตพลกรัง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
 (นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)
 เลขาธิการเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
 (นายมาโนช มะลิชา)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชามทะเลสอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยรับจ้างติดขอบโครงการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลชามพะแสง
สถานที่ก่อสร้าง ถนน เชื่อมอาคารที่จอดรถใหญ่ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ ๙. ชามพะแสง อ.ชามพะแสง จ.สุพรรณบุรี แบบเลขที่ 0
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 19 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	F _๙	ราคาต่อหน่วย x F _๙	ราคากลาง
1	งานวัดโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานวัดผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3056	20.39	-
	- งานวัดผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมบ่าลาด	ตร.ม.	114.00	1.72	196.08	1.3056	2.25	256.00
	- งานลูกรังชั้นทางเดิมเฉลี่ยทับ	ตร.ม.	114.00	10.84	1,235.76	1.3056	14.15	1,613.41
	- ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานหินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	136.45	-	1.3056	178.15	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	156.74	-	1.3056	204.64	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	22.80	356.36	8,125.01	1.3056	465.26	10,608.01
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.70	675.86	3,852.40	1.3056	882.40	5,029.70
	- งานนำน้ำทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
	- ไม่มีนำน้ำทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต - หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	114.00	378.72	43,174.08	1.3056	494.46	56,368.06
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	210.49	-	1.3056	274.82	-
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	6.00	116.46	698.76	1.3056	152.05	912.50
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	19.00	67.87	1,289.53	1.3056	88.61	1,683.61

รวม	76,471.11
คิดเป็นเงินงบประมาณ	76,400.00
	58,571.62
	1.3056

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 5 สิงหาคม 2564 ผู้ประมาณราคา: นายณัฐกร เหลียงเงิน ตำแหน่ง: นายช่างโอสถชำนาญงาน
ลงชื่อ: [ลายเซ็น] ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายฉวีระ ประณีตพลวง)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ลงชื่อ: [ลายเซ็น] กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุวิทย์ เพ็ญบุหงา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกิตติกรงานพระเนียรมา เจ้าหน้าที่งานป้องกัน