



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเที่ยงธรรม ซอย 3 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 25.00 เมตร ลูกรังเฉลี่ย 0.20 เมตร ท่อระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 168.00 เมตร ดินถมหลังท่อ ลีกรังเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้อ้อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 152.00 เมตร บ่อพักฝาคสล. จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) วงเงินงบประมาณ 475,900.00 บาท ราคากลาง เป็นเงิน 392,000.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่2.4.ก.ย. 2568.....

(นายมานอน มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ พิเศษ/๒๕๖๘ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอย
เที่ยงธรรม ซอย ๓ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเที่ยงธรรม
ซอย ๓ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุรวมถึงค่าเสื่อมบางรายการ ทำให้ราคากลาง
เปลี่ยนแปลง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมและมีมติที่ประชุมได้พิจารณาราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเที่ยงธรรม ซอย ๓ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗
เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๓๙๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามเอกสาร
ประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิกร จันทราจันทรื)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนพดล บำรุงศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสุวิจักขณ์ วรรณวิจิตร)

ความเห็นเจ้าหน้าที่

.....
.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางยุพาภรณ์ นพถนอม)

/ความเห็น.....


ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวารินทร์ นาคสูงเนิน)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ) 
(นายมาโนช มะลิขาว)
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชอยเที่ยงธรรม ซอย ๓ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๗๕,๙๐๐.๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชอยเที่ยงธรรม ซอย ๓ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร ลูกตั้งเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๑๖๘.๐๐ เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๒.๐๐ เมตร บ่อพักฝา คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๔...กันยายน ๒๕๖๘....เป็นเงิน..... ๓๙๒,๐๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
 - ๖.๒หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
 - ๖.๓สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
 - ๖.๔สี่บราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายสิทธิกร จันทราจันทร.....
 - ๗.๒นายนพดล บำรุงศิลป์.....
 - ๗.๓นายสุวิจักขณ์ วรรณวิจิตร.....
 - ๗.๔
.....
 - ๗.๕
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลสามทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ซอยแยกเที่ยงธรรม ซอย 3 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านพงพยอม ต.สามทะเล อ.สามทะเล จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 0

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 25 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.04	-	1.3642	21.89	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.45	-	1.3642	100.20	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าชูดอ	ตร.ม.	125.00	1.76	220.00	1.3642	2.40	300.12
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	134.28	-	1.3642	183.18	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	159.65	-	1.3642	217.79	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	25.00	183.65	4,591.25	1.3642	250.54	6,263.38
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.25	693.13	4,332.06	1.3642	945.57	5,909.80
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มีไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	125.00	348.93	43,616.25	1.3642	476.01	59,501.29
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	216.70	-	1.3642	295.62	-
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	10.00	97.99	979.90	1.3642	133.68	1,336.78
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	25.00	73.53	1,838.25	1.3642	100.31	2,507.74

รวม 75,819.12

คิดเป็นเงินงบประมาณ 75,800.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 55,577.71

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 28 สิงหาคม 2568 ผู้ประมาณราคา นายนิภัคดี เทศสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิกร จันทราจันทรিত)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล บำรุงศิลป์)

(นายสุวิจักขณ์ วรรณวิจิตร)

เจ้าพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน