



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) วงเงินงบประมาณ 338,900.- บาท ราคากลาง เป็นเงิน 345,900.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2568

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ พิเศษ/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๑๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมและมีมติที่ประชุมได้พิจารณาราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ เรียบร้อย
แล้ว เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๓๔๕,๙๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามเอกสาร
ประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นส.พิชามญชุ์ ทองมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางลักษณา จินดาวัต)

ความเห็นเจ้าหน้าที่

.....
.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางยุพาภรณ์ นพถนอม)

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

(ลงชื่อ)..... *a*หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวารินทร์ นาคสูงเนิน)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
.....
.....

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นายมานิช มะลิขาว)
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๓๘,๙๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘...พฤศจิกายน ๒๕๖๘....เป็นเงิน..... ๓๔๕,๙๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
 - ๖.๒หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
 - ๖.๓สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
 - ๖.๔สืบราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวชิระ ปราณีตพลกรัง.....
 - ๗.๒นส.พิชามญชุ์ ทองมา.....
 - ๗.๓นางลักษณ์ จินดาวัต
 - ๗.๔
 - ๗.๕

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.4 ปร.5 ปร.6

งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ทต.ขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	345,900.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	345,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	345,900.00	**

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิถกดิ์ งามสูงเนิน)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวชิระ ปราณิตพลกรัง)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

(นางสาวศุภิยาม์ ฐิติ สารผล)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

(นายมานิช มะลิว)



การประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

ประเภท ถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลสอ บ้านพงพยอม หมู่ที่ 7

ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย ทน 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น รวม พ.ท. 580.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	264,267.92	1.3091	345,953.13	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			345,953.13	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			345,900.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน

580.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร

596.47 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2568.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสืบจากผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุผลิตภัณฑ์

ตรวจ / ผู้กำหนดค่าต้นทุน /FACTOR F

(นายวชิระ ปราณิตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)

(นายมานิช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ลักษณะ/ขนาด

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าแรง	
1	งานดิน								
	-งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	623.50	-	-	3.70	2,306.95	2,306.95	
	-งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	623.50	-	-	11.04	6,883.44	6,883.44	
	-งานดินถม (หลวม)	ลบ.ม.	170.00	80.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	492.50	14,282.50	112.00	3,248.00	17,530.50	
	-งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	6.52	247.56	1,614.09	112.00	730.24	2,344.33	
2	งานผิวทางถนนภายในอาคาร								
	-งานคอนกรีต ค2 ST.240 Ksc.	ลบ.ม.	87.00	1,603.60	139,513.20	466.00	40,542.00	180,055.20	
	-เหล็ก WIRE MESH 20x20 ซม.หนา 4 มม.	ตร.ม.	580.00	20.89	12,116.20	5.00	2,900.00	15,016.20	
	-ไม้แบบ (คิดเพียง 50%)	ตร.ม.	10.87	430.97	4,684.64	-	-	4,684.64	
	-ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	21.75	-	-	139.00	3,023.25	3,023.25	
	-รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	4.00	195.09	780.36	-	-	780.36	
	-รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	50.00	112.58	5,629.00	-	-	5,629.00	
	-งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	580.00	4.38	2,540.40	3.14	1,821.20	4,361.60	
	-ท่อ PVC. ขนาด Ø 4"	ม.	5.00	113.70	568.50	100.00	500.00	1,068.50	
3	ก่ออิฐมวลเบา (ปิดรั้วเดิม)	ตร.ม.	10.20	195.72	1,996.34	53.00	540.60	2,536.94	
4	งานฉาบปูนผนัง (ปิดรั้วเดิม)	ตร.ม.	20.40	30.99	632.20	87.00	1,774.80	2,407.00	
5	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	ตร.ม.	10.20	-	-	200.00	2,040.00	2,040.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						รวม		264,267.92	บาท
						รวมค่าวัสดุ		197,957.44	บาท
						รวมค่าแรงงาน		66,310.48	บาท

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

ผู้ตรวจประมาณการ/ราคาต้นทุน.....ผู้ช่วยราชการกองช่าง
(นายวชิระ ประณีตพลกรัง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวชิระ ประณีตพลกรัง)

ผู้ช่วยราชการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณูชู่ ทองมา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางลักขณา จินดาวัต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน