



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง นม.ถ.8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพะยอม หมู่ที่ 7 ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 97.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) วงเงินงบประมาณ 305,600 บาท ราคากลาง เป็นเงิน 284,500.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ .....1.7.5.ค. 2568.....

(นายมาโนช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ พิเศษ/๒๕๖๘ ..... วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นม.ถ. ๘-๐๐๖ ถนนเที่ยงธรรม  
(ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๑๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นม.ถ. ๘-๐๐๖ ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจาก  
ของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมและมีมติที่ประชุมได้พิจารณาราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นม.ถ. ๘-๐๐๖ ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗  
เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๒๘๔,๕๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตาม  
เอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ  
ทางราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายวชิระ ปราณีตพลกรัง )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นส.รักชนก วงษ์วรรณ )

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ  
( นางวิลาวรรณ เชื้อจันทิก )

ความเห็นเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่  
( นางยุพาภรณ์ นพถนอม )

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
.....

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางวารินทร์ นาคสูงเนิน)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

.....  
.....

(ลงชื่อ)..........  
(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)  
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(ลงชื่อ)..........  
(นายมานิช มะลิขาว)  
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

แบบ บก.๐๑

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นม.ถ. ๘-๐๐๖ ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๕,๖๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นม.ถ. ๘-๐๐๖ ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑.....พฤศจิกายน ๒๕๖๘....เป็นเงิน..... ๒๘๔,๕๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
  - ๖.๒ .....หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
  - ๖.๓ .....สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
  - ๖.๔ .....สื้บราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ .....นายวชิระ ปราณีตพลกรัง.....
  - ๗.๒ .....นส.รักชนก วงษ์วรรณ.....
  - ๗.๓ .....นางวิลาวรรณ เชื้อจันทิก .....
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....



สรุปงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ. 8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ประเภท งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชลอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชลอ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชลอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 - ปร.5

จำนวน 2 แผ่น รวม พ.ท. 485.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	ประเภทงานงานทาง	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาค่างาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ. 8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 97.00 เมตร โหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	485.00	ตร.ม.	587.32	284,850.26	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				284,850.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ				284,500.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณการ  
(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานทาง(ค่างาน Factor-F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ. 8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวชิระ ปราณิตพลกรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
นางวิลาวรรณ เขื่อนจันทิก  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบราคาตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก.....

(นายมาโนช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลชลอ



## การประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลชามทะเลสอ

ประเภท ถนน คสล. นม.ถ. 8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7  
ขนาด ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 97.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด กว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ต.ชามทะเลสอ อ.ชามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชามทะเลสอ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชามทะเลสอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น รวม พ.ท. 485.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	208,803.88	1.3642	284,850.26	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			284,850.26	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			284,500.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน 485.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 587.32 ตร.ม.

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2568.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสืบจากผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุผลิตภัณฑ์

ตรวจ / ผู้กำหนดค่าราคาค่าต้นทุน /FACTOR F (นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

(นางสาวศุภิมาณัฐณี สารผล)

(นายมาโนช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง  
ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ลักษณะ/ขนาด

ถนน คสล. นม.ถ. 8-006 ถนนเที่ยงธรรม (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7  
ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 97.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด กว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา /หน่วย	ราคาต้นทุน	$F_N$	ราคา/หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	-งานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	582.00	1.74	1,012.68	1.3642	2.37	1,381.50	
2	งานรองพื้นทาง								
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.25	542.33	13,151.50	1.3642	739.85	17,941.28	
	-งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.40	676.43	13,122.74	1.3642	922.79	17,902.04	
3	งานผิวทาง								
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	485.00	351.22	170,341.70	1.3642	479.13	232,380.15	
	-รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	45.00	113.66	5,114.70	1.3642	155.05	6,977.47	
	-รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	97.00	62.48	6,060.56	1.3642	85.24	8,267.82	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					รวม			284,850.26	บาท
					คิดเป็นเงินงบประมาณ			284,500.00	บาท
					ราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง			208,803.88	บาท
					FACTOR F.งานก่อสร้างทาง			1.3642	บาท

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน  
( นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน )

ผู้ตรวจประมาณการ/ราคาค่าต้นทุน.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายวิริยะ ปรานีตพลกรัง )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายวิริยะ ปรานีตพลกรัง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทิก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ