



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) วงเงินงบประมาณ 338,900.- บาท ราคากลาง เป็นเงิน 350,000.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

17 ธ.ค. 2568

ประกาศ ณ วันที่

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ พิเศษ/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๑๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมทบทวนราคากลางและมีมติที่ประชุมได้พิจารณา
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗
เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามเอกสาร
ประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นส.พิชามณูชู่ ทองมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางลักษณา จินดาวัต)

ความเห็นเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางยุพาภรณ์ นพถนอม)

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 (นางวารินทร์ นาคสูงเนิน)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)
 ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นายมานิช มะลิขาว)
 นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๓๘,๙๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕...ธันวาคม ๒๕๖๘...เป็นเงิน..... ๓๕๐,๐๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
 - ๖.๒หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
 - ๖.๓สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
 - ๖.๔สี่ราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวชิระ ปราณีตพลกรัง.....
 - ๗.๒นส.พิชามณูชู่ ทองมา.....
 - ๗.๓นางลักษณา จินดาวัด
 - ๗.๔
 - ๗.๕



สรุปงานโครงการถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ประเภท งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลขามทะเลสอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 - ปร.5

จำนวน 2 แผ่น รวม พ.ท. 485.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	ประเภทงานงานทาง	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาค่างาน	หมายเหตุ
1	โครงการถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ไต่ยกกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)	580.00	ตร.ม.	603.53	350,048.83	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				350,048.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ				350,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานทาง(ค่างาน Factor-F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปิงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายวชิระ ปรานิตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาววิชามณูชู่ ทองมา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางลักขณา จินดาวีต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบราคาตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก.....

(นายมาโนช มะลขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



การประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสือ

ประเภท ถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7
 ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
 กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสือ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น รวม พ.ท. 580.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	267,396.56	1.3091	350,048.83	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,048.83	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			350,000.00	
	(ตัวอักษร)				สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายณัฏฐ์ เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน 580.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 603.53 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2568.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสืบจากผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุผลิตภัณฑ์

ตรวจ / ผู้กำหนดค่าต้นทุน /FACTOR F
(นายวชิระ ปรานต์พลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล
(นางสาวศุภิณีณัฐณี สารผล)

อนุมัติ นายกเทศมนตรี
(นายมานิช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

ลักษณะ/ขนาด

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ทน 0.15 เมตร

กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ราคาน้ำมัน ปตท. B7 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ลิตร @ 31.21 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุรวม ราคาค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	-งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	623.50	-	-	3.70	2,306.95	2,306.95	
	-งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดับ	ตร.ม.	623.50	-	-	11.04	6,883.44	6,883.44	
	-งานดินถม (หลวม)	ลบ.ม.	170.00	80.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	492.50	14,282.50	121.00	3,509.00	17,791.50	
	-งานโหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไข	ลบ.ม.	6.52	459.35	2,994.96	88.10	574.41	3,569.37	
2	งานผิวทางถนนภายในอาคาร								
	-งานคอนกรีต ค2 ST.240 Ksc.	ลบ.ม.	87.00	1,603.60	139,513.20	467.00	40,629.00	180,142.20	
	-เหล็ก WIRE MESH 20x20 ซม.หนา 4 มม.	ตร.ม.	580.00	20.89	12,116.20	6.00	3,480.00	15,596.20	
	-ไม้แบบ (คิดเพียง 50%)	ตร.ม.	10.87	430.97	4,684.64	-	-	4,684.64	
	-ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	21.75	-	-	163.00	3,545.25	3,545.25	
	-รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	195.09	780.36	-	-	780.36	
	-รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	50.00	112.58	5,629.00	-	-	5,629.00	
	-งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	580.00	4.38	2,540.40	3.14	1,821.20	4,361.60	
	-ท่อ PVC ขนาด 4"	ม.	5.00	113.70	568.50	103.00	515.00	1,083.50	
3	ก่อสร้างมูลเบ้า (ปิดรั้วเดิม)	ตร.ม.	10.20	195.72	1,996.34	73.00	744.60	2,740.94	
4	งานฉาบปูนผนัง (ปิดรั้วเดิม)	ตร.ม.	20.40	30.99	632.20	96.00	1,958.40	2,590.60	
5	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	ตร.ม.	10.20	-	-	205.00	2,091.00	2,091.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						รวม		267,396.56	บาท
						รวมค่าวัสดุ		199,338.31	บาท
						รวมค่าแรงงาน		68,058.25	บาท

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

ผู้ตรวจประมาณการ/ราคาคันทุน.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิริยะ ปราณีตพลกรัง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิริยะ ปราณีตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูย์ ทองมา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลักขณา จินดาวิทย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน