



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 962,200.00 บาท ราคากลางเป็นเงิน 882,345.26 บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ..... 26 มี.ค. 2569 .....

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ พิเศษ/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๒๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมทบทวนราคากลางและมีมติที่ประชุมได้พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินราคากลาง ๘๘๒,๓๔๕.๒๖ บาท (-แปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์-) ตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายวิชาญ ปราณีตพลกรัง )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายทรงพล ศิลปะ )

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ  
( นายสิทธิกร จันทราจังหวีด )


ความเห็นเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่  
( นางสาวยุพาภรณ์ ช่างงาน )


/ความเห็นของ.....


ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
.....

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางวารินทร์ นาคสูงเนิน)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

  
.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นางสาวศุภิมาณัฐฎี สารผล)  
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(ลงชื่อ)   
(นายมานิช มะลิขาว)  
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย ๒ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๖๒,๒๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย ๒ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙...มีนาคม ๒๕๖๙....เป็นเงิน.....๘๘๒,๓๔๕.๒๖.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
  - ๖.๒ .....หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
  - ๖.๓ .....สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
  - ๖.๔ .....สี่บราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ .....นายวชิระ ปราณีตพลกรัง.....
  - ๗.๒ .....นายทรงพล ศิลปะ.....
  - ๗.๓ .....นายสิทธิกร จันทราจันทรดี .....
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....



สรุปงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

ประเภท งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลขามทะเลสอ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
 แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 - ปร.5 จำนวน 2 แผ่น รวม พ.ท. 1,500.00 ตารางเมตร  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

ลำดับที่	ประเภทงานงานทาง	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาค่างาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	1,500.00	ตร.ม.	588.23	882,345.26	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)				882,345.26	
		<b>แปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบล้านห้าสิบลบาทหกสตางค์</b>				

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณการ  
(นายนิภัคดี เทศสูงเนิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานทาง (ค่างาน Factor-F)

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายชिरะ ปราณีตพลศรี )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายสิทธิกร จันทร์จังหวีด  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
 นายทรงพล ศิลปะ  
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

**ความเห็นของนายกเทศมนตรี**

เห็นชอบราคาตามเสนอ  ไม่เห็นชอบ  
 เนื่องจาก.....  
 (.....)  
 (นายมานิช มะลิขาว)  
 นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



การประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคู

**ประเภท** ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามโรงพยาบาลหนองคู หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2  
**ขนาด** ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร  
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.หนองคู อ.หนองคู จ.นครราชสีมา

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคู

**แบบเลขที่** ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคู

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น รวม พ.ท. 1,500.00 ตารางเมตร

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 17 มีนาคม 2569 **ราคาน้ำมัน ปตท. ดีเซล ณ วันที่** 18 กุมภาพันธ์ 2569 **ลิตร @** 30.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่างานก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F		
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	646,785.85	1.3642	882,345.26	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>882,345.26</b>	
	(ตัวอักษร)	<b>แปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบหกสตางค์</b>			

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ( นายนิทัศน์ เทศสูงเนิน )

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน 1,500.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 588.23 ตร.ม.

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2568.....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสิบลูกจากผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุผลิตภัณฑ์

ตรวจ / ผู้กำหนดค่าราคาต้นทุน /FACTOR F  
 ( นายวัชร ประมัตตพลกรัง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล  
 (นางสาวศุภิมาณัฐณี สารผล)

อนุมัติ นายกเทศมนตรี  
 ( นายมานิช มะลิขาว )



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรงข้ามโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซอย 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

ลักษณะ/ขนาด

ความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร

กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

แบบ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ราคาน้ำมัน ปตท. ดีเซล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ลิตร @ 30.21 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	$F_N$	ราคา/หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	-งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,800.00	10.94	19,692.00	1.3642	14.92	26,863.83	
2	งานรองพื้นทาง								
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	529.61	39,720.75	1.3642	722.49	54,187.05	
	-งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	60.00	662.36	39,741.60	1.3642	903.59	54,215.49	
3	งานผิวทาง								
	-ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00	340.29	510,435.00	1.3642	464.22	696,335.43	
	หนา 0.15 ม.เสริมเหล็ก WIRE MESH								
	-รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	235.27	2,352.70	1.3642	320.96	3,209.55	
	(EXPANSION JOINT)								
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	135.00	111.68	15,076.80	1.3642	152.35	20,567.77	
	(CONTRACTION JOINT)								
	-รอยต่อตามยาว	ม.	300.00	65.89	19,767.00	1.3642	89.89	26,966.14	
	(LONGITUDINAL JOINT)								
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>					<b>รวม</b>			<b>882,345.26</b>	<b>บาท</b>
					ราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง			<b>646,785.85</b>	<b>บาท</b>
					FACTOR F.งานก่อสร้างทาง			<b>1.3642</b>	<b>บาท</b>

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน  
( นายนิภัตติ เทศสูงเนิน )

ผู้ตรวจประมาณการ/ราคาต้นทุน.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายวชิระ ปราณิตพลกรัง )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายวชิระ ปราณิตพลกรัง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสิทธิกร จันทราจันทรดี

นายทรงพล ศิลปะ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า