



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเคหะวิลล์ 3 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 352,900.- บาท ราคากลางเป็นเงิน 321,045.40 บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ - 1 ก.ย. 2569

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

๑.เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑๘๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเคหะวิลล์ ๓ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) งบประมาณ ๓๕๒,๙๐๐ บาท

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลางตามแนวทางหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางและได้คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ผลสรุปการคำนวณราคากลาง ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเคหะวิลล์ ๓ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) ราคากลางที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๓๒๑,๐๔๕.๕๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบห้าบาทสี่สิบสตางค์-) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๗๐ วัน จำนวนงวดงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ งวด

๓.ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์การคำนวณและวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมาตรา ๓๔(๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างนี้ ค่ารวมราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

/ ๔.ข้อพิจารณา.....

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การคำนวณราคากลางที่เหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง เห็นควร
ดำเนินการ ดังนี้

- ใช้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตามรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
- มอบหมายให้ กองคลัง งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติราคากลาง

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๔ หากอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอพร้อมนี้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิทธิกร จันทราชหรีด)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงพล ศิลปะ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวชิระ ปราณีตพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นเจ้าหน้าที่

.....
.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวยุพาภรณ์ ช่วยงาน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวรินทร์ นาคสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


/ความเห็นปลัด.....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุภิมาณัฐณี สารผล)
 ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นายมานิช มะลิขาว)
 นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเคหะวิลด์ ๓ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา....
๓. วงเงินงบประมาณ..... ๓๕๒,๙๐๐.-.....บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเคหะวิลด์ ๓ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔...สิงหาคม ๒๕๖๙...เป็นเงิน.....๓๒๑,๐๔๕.๔๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....
 - ๖.๒หลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางปฏิบัติ.....
 - ๖.๓สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา).....
 - ๖.๔สืบราคาท้องตลาด.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวิระ ปราณิตพลกรัง.....
 - ๗.๒นายสิทธิกร จันทราจันทร.....
 - ๗.๓นายทรงพล ศิลปะ.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเคหะวิลลัส 3 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	543.00	11.74	6,374.82	1.3624	15.99	8,685.05
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	680.63	18,377.01	1.3624	927.29	25,036.83
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.72	535.69	5,206.90	1.3624	729.82	7,093.88
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	540.00	358.33	193,498.20	1.3624	488.18	263,621.94
	4.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	5.00	181.96	909.80	1.3624	247.90	1,239.51
	4.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	40.00	111.96	4,478.40	1.3624	152.53	6,101.37
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	108.00	62.98	6,801.84	1.3624	85.80	9,266.82
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.	ลูก						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ท่อพีวีซี Ø8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจร	L.S.						
					235,646.97	TOTAL		321,045.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

321,045.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช ปราณีตพลกรัง)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิกร จันทราจันทรัด)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงพล ศิลปะ)